

KORTFATTET MATERIALEBESKRIVELSE

Tag.

Tag udføres som sadeltage med valmede gavle.

Tagdækning udføres i røde cementtagsten af typen Danflock.

I tagrum isoleres med 250 mm batts.

I tagrum udføres 120 cm bred gangbro, i hele boligens længde, og der monteres loftlem med påmonteret stige.

Tagrender og nedløb.

Tagrender og nedløb udføres langs facader og gavle.

Ydervægge.

Ydervægge udføres som 350 mm tykke hulmure.

Formur udføres med røde blødstrøgne mursten.

Bagmur udføres af 100 mm porebeton.

Hulmuren isoleres med 125 mm murbatts.

Sålbænke under vinduer udføres som rulleskifte.

Indvendige skillevægge.

Alle indvendige skillevægge udføres af 100 mm porebeton.

Lofter.

Alle lofter i boligen udføres af 19 x 100 mm profilerede listelofter.

Gulvbelægninger.

I entre, bad samt brygges lægges glaserede gråmelerede fliser med grå fuger.

I opholdsstue og køkken udføres 14 mm bøg kontrakt lakeret parketgulve.

I soveværelse og værelser udføres væg-til-væg tæpper.

I redskabsrum udføres betongulv.

Der er niveaufri adgang til alle rum, idet alle indv. døre er uden bundstykke.

Vinduer og udvendige døre.

Der isættes fabriksfremstillede hvidmalede vindues- og dørelementer.

Alle vinduer og døre med glas udføres med 2 lags termoruder, Clima-plus.

Vinduesplader udføres af marmorplader.

Skabsinventar.

Skabsinventar leveres og opstilles som fabrikat HTH, model prisgruppe 2, (prisgruppe 2 består af 6 forskellige modeller).

Bordplader udføres af plastlaminat.

Følgende rum monteres med det på boligplaner viste skabsinventar:

Køkken, brygges, soveværelse, værelser og baderum.