

Sanitet.

I baderum leveres hvid vask nedfældet i bordplade. Der monteres etgrebs blandingsbatteri på vask. Toilet af fabrikat Ifö i hvid farve.

Ved bruser udføres termostatblandingsbatteri.

Ved køkkenstålvaske monteres etgrebs blandingsbatteri .

Vægoverflader.

Alle vægge i entre, bryggers, opholdsstue, soveværelse, værelser og køkken, beklædes med rutex der hvidmales.

Vægge ved køkkenbordsplader beklædes fra gulv til loft med glasvæv, der hvidmales.

Vægge i baderum beklædes fra sokkel til loft med glasvæv, der hvidmales.

På vægge ved bruser opsættes hvide vægfliser.

Hvidevarer i køkken.

Følgende hvidevarer leveres og tilsluttes:

Køle/fryseskab, komfur med ovn og keramisk kogeplade, udtræks emhætte indbygget i skab.

Elinstallation.

Der etableres færdig installation for vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler. I stuen udføres tomrørsinstallation for telefon og tv.

Opvarmning.

Opvarmning sker med Naturgas. Der er gulvvarme overalt i huset med selvstændig termostatstyring i hvert enkelt rum.

Redskabsrum.

Der udføres et 7 m² redskabsrum med træbeklædning på alle udvendige sider.

Gulv udføres af beton.

Taget fra bolig føres ud over redskabsrum som vist på facader.

Endvidere udstyres husene med: Skraldestativ, udv. hus nr., udv. lampe ved hovedindgang.

Udv. anlæg ved boliger.

Der plantes hæk som vist på situationsplan.

Stiindgang til indgangsdør og redskabsrum udføres med fliser, ligesom der lægges 17 m² fliser på terrasse.

Øvrige havearealer afleveres reguleret og grovplaneret.

Udv. fælles friarealer.

Der udføres flisebelagte stier som vist på situationsplan.

Der udføres stabilbelagte parkeringsarealer.

Der udføres SF-stens belagte veje og vendeplads-arealer.

Der tages forbehold for tekniske ændringer i projekteringsfasen.